



## INICIO DE LAS OBRAS DE ACTUACIÓN EN LA CAPA DE RODADURA EN CALLES DE ARROYO

19 de mayo de 2023.- El Ayuntamiento informa sobre el calendario de ejecución de las obras incluidas en la **I Fase del proyecto “Actuaciones en la capa de rodadura de varias calles del municipio”**. Las obras a realizar en este primer grupo de calles tienen un plazo de ejecución de dos meses y se iniciarán a partir del 19 de junio una vez finalizadas las fiestas de San Antonio.

La I Fase de la actuación, adjudicada por importe de 327.141,87 €, incluye la reparación de blandones en calzada y la renovación de la capa de rodadura de importantes tramos de calzadas de las siguientes calles del municipio:

- Arroyo (tramos de las calles Cárcava, Copera, La Peña, Quebradas, Casona)
- La Vega (Glorieta de Torrentera, tramo de José Luis Lasa y glorieta de Arroyo)
- Las Lomas (glorietas de Juan de la Cierva y de Ramón y Cajal en la carretera de Ciguñuela, y tramos de la Avda. Aranzana,
- Vega de la Encomienda (tramos de La Santa María y de Hernando de Soto)
- Aranzana (Sierra de la Demanda, tramos de Los Morales y Páramo)
- La Flecha (tramos de Carromajada, Ebro, Pisuerga y Plaza de España), además de la glorieta de la Avenida de Salamanca que da acceso a La Flecha e Hiperacor.

Los trabajos a realizar consisten en el fresado de la capa de rodadura, la preparación y puesta a cota de tapas de pozos y arquetas, el riego con ligante bituminoso, la extensión de una nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente y la reposición de la señalización horizontal.

La ejecución de las obras incluidas en la II fase de la actuación está prevista se desarrolle a lo largo del último trimestre de año.